

# 1

## 1. Maneggio

---

### 1.1 Condizioni del cantiere

Sebbene spetti all'impresa installatrice assicurarsi che i materiali consegnati in cantiere siano mantenuti in buono stato dal momento dell'acquisto fino alla consegna del soffitto installato, risulterà utile e interessante ai progettisti conoscere le condizioni necessarie per ottenere i migliori risultati.

### 1.2 Stoccaggio sul cantiere

Lo stoccaggio sul cantiere e il trasporto interno verso il sito di posa sono generalmente a carico dell'impresa installatrice.

Questa deve stoccare i materiali in un luogo chiuso, asciutto e pulito.

La Armstrong confeziona i suoi prodotti in imballaggi resistenti se maneggiati con cura. La cellofanatura non è impermeabile.

Poiché un cartone subirà varie manipolazioni dalla fabbricazione fino alla posa, una manipolazione non accurata (come far rotolare o cadere un cartone o posarlo sui lati) potrà danneggiare i prodotti. Ad eccezione dei pannelli metallici (vedere qui sotto), i cartoni vanno stoccati e impilati con i pannelli faccia a faccia e senza porre al disopra alcun oggetto.

I pannelli metallici sono forniti in imballaggi di cartone, che potranno anche essere impilati in bancali e assicurati mediante cellofanatura.

La massima cura dovrà essere posta nella movimentazione manuale, poiché le dimensioni e il peso degli imballaggi variano a seconda dei prodotti. Se necessario, il trasporto di un cartone dovrà essere eseguito da più persone.

I cartoni vanno conservati in uno spazio pulito e asciutto, con i pannelli che riposano su un lato. Si possono impilare l'uno sull'altro fino ad un massimo di quattro cartoni.

Il trasporto manuale va svolto con la massima cautela e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. I rischi derivanti da tale trasporto vanno accuratamente vagliati e, se necessario, si raccomanda di ricorrere a mezzi meccanici.

